



PA502

- Portata 9÷16 L/min
- La pressione di rete deve essere compresa tra 2 e 5 bar
- L'acqua calda di alimentazione non deve superare i 60°C

L'installazione del pannello deve avvenire a pavimento e pareti ultimate, senza sporgenze e con piatto doccia già installato.

Assicurarsi che le pareti scelte per il fissaggio siano adeguate a sostenere l'ancoraggio della struttura, i tasselli in dotazione siano adatti al tipo di muratura riscontrato; i punti che si intende forare non siano attraversati da tubazioni o cavidotti. L'installazione, la riparazione o la dismissione devono essere a cura di personale tecnico competente.

Le quote proposte per il fissaggio sono indicative e si riferiscono al posizionamento del soffione a 2 mt. dal piano.

